

Sieradz, dn. 24.09.2009 roku

Zakład Obsługi  
przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu  
98-200 Sieradz  
ul. Plac Wojewódzki 3

## **Informacja**

dot. ogłoszenia o zamówieniu publicznym poniżej 14 tys. euro

Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu uprzejmie informuje, że ulega zmianie „Kosztorys szczegółowy nakładczy + przedmiar robót” dotyczący wykonania remontu polegającego na wymianie drzwi z „Fiksami” oraz okien nieotwieralnych „Fiksów” w budynku „C” przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu.

W związku z tym traci ważność „Kosztorys szczegółowy + przedmiar robót” opublikowany w dniu 18.09.2009 roku.

Z uwagi na zmianę przedmiotu zamówienia Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 1.10.2009 roku do godz. 9,00.

Pozostała treść Ogłoszenia opublikowanego w dniu 18.09.2009 roku nie ulega zmianie.

### Załącznik:

Kosztorys szczegółowy nakładczy + przedmiary robót.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>I. Wymiana okien (fiksów) aluminiowych na PCV kolor biały szyba 4/16/4T o współcz.U=1,1. Profile okien minim.3-komor.Papapety zew. stal. w kol. białym. II. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewewnętrznych profil ciepły przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami przeszklonymi o wymiarach: drzwi 2*90cm +fiksy: 90+ 2szt po 70 cm h=2,40m</b>								
1	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien aluminiowych na fiksy przeszklone w jednej ramie z PCV o wymiarach : 1,10*2,0*5szt * 2kpl obmiar = 2*5*1.10*2.0 = 22.000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 5.66r-g/m <sup>2</sup>	r-g	124.5200				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6.6szt/m <sup>2</sup>	szt	145.2000				
3*		pianka poliuretanowa 0.34dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	7.4800				
4*		silikon 0.07dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1.5400				
5*		gips szpachlowy 2.83kg/m <sup>2</sup>	kg	62.2600				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 5.09kg/m <sup>2</sup>	kg	111.9800				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		fiksy przeszklone w ramie PCV 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	22.0000				
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.1000				
10*		środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1.3200				
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> obmiar = 10m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.3000				
3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewewnętrznych profil ciepły przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami przeszklonymi o wymiarach: 2szt 2,0*0,70 m h=2,4m 1 szt 1,0*0,90m h= 2,4 m obmiar = 4.10*2.4 = 9.840m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 3.1r-g/m <sup>2</sup>	r-g	30.5040				
2*		-- M -- kotwy stalowe 4.76szt/m <sup>2</sup>	szt	46.8384				
3*		pianka poliuretanowa 0.24dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	2.3616				
4*		szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego 0.73m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.1832				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		drzwi aluminiowe 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.8400				
7*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.4920				
8*		środek transportowy 0.06m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.5904				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej kolor biały malowana fabrycznie obmiar = 1.8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.8772r-g/m <sup>2</sup>	r-g	5.1790				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm 5.01kg/m <sup>2</sup>	kg	9.0180				
3*		spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0.028kg/m <sup>2</sup>	kg	0.0504				
4*		zaprawa cementowa M 80 0.002m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0036				
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
6*		-- S -- środek transportowy 0.0069m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0124				

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
[V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>I. Wymiana okien (fiksów) aluminiowych na PCV kolor biały o szyba 4/16/4T o współcz.U=1,1. Profile okien minim.3-komor.Papapety zew. stal. w kol. białym. II. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewewnętrznych profil ciepły przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami przeszklonymi o wymiarach: drzwi 2*90cm +fiks: 90+ 2szt po 70 cm h=2,40m</b>					
1	<b>KNR 0-19 0929-04</b>	Wymiana okien aluminiowych na fikszy przeszklone w jednej ramie z PCV o wymiarach : 1,10*2,0*5szt * 2kpl 2*5*1.10*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0354-10</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	<b>KNR 0-19 1024-08</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 2x90cm h= 2,40 )zewewnętrznych profil ciepły przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem z fiksami przeszklonymi o wymiarach: 2szt 2,0*0,70 m h=2,4m 1 szt 1,0*0,90m h= 2,4 m 4.10*2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
4	<b>KNR 2-02 0506-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej kolor biały malowana fabrycznie 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

## KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY NAKŁADCZY+PRZEDMIARY ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1  
45421132-8

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kompletu drzwi z "Fiksami" oraz okien nieotwieralnych "FIKSÓW"  
ADRES INWESTYCJI : Sieradz Plac Wojewódzki 3  
INWESTOR : Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu  
ADRES INWESTORA : 98-200 SIERADZ PLAC WOJEWÓDZKI 3  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ireneusz Jaszczyk  
DATA OPRACOWANIA : 26.08.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.08.2009

Data zatwierdzenia

# Drzwi wejściowe z profili aluminiowych

